

平成28年度

帯広畜産大学総合研究棟 I 号館天井耐震改修工事

参考数量

国立大学法人 帯広畜産大学

【 I 号館天井耐震改修】

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
I. 総合研究棟 I 号館	天井耐震		
1. 直接仮設			
墨出し		1	式
壁養生	養生シート張り	1	式
床養生	合板 t5.5 養生シート敷き	1	式
整理清掃 後片付け		1	式
外部足場	手すり先行枠組本足場W=900枠 安全手すり共	1	式
内部足場	枠組棚足場 安全手すり共	1	式
内部足場	脚立足場	1	式
安全通路	門型 H=2,000 落下物防護+防災シート	1	式
仮設材運搬		1	式
直接仮設 計			
2. 防水改修			
2-1 改修			
建具廻り シーリング	変成シリコン 15x10	2.8	m
改修小計			
防水改修 計			
3. 外部等改修			
3-1 撤去			
外壁 押出成形セメント板撤去	t60	0.4	m ²
外壁 カッター入れ	D=30 押出成形セメント板面	5.6	m
撤去小計			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
3-2 改修			
外壁 押出成型セメント板開口補強	L-65x65x6 W=1,000xH=1,500 端部:アンカー 1-D16 錆止塗装共	1	箇所
外壁 開口補強耐火被覆	半乾式吹付けロックウール吹付け t35	1.3	m ²
改修小計			
外部等改修 計			
4. 建具改修			
4-1 改修			
4-1-1 アルミ製建具			
製品代		1	式
取付調整費		1	式
運搬費		1	式
アルミ製建具小計			
改修小計			
建具改修 計			
5. 内装改修			
5-1 撤去			
壁 石膏ボード撤去	t12.5	4.9	m ²
軽量鉄骨壁下地撤去	LGS65形 @303	4.9	m ²
天井 石膏ボード撤去	t12.5	311	m ²
天井 化粧石膏ボード撤去	t9.5	15.5	m ²
天井 軽量鉄骨天井下地撤去	LGS19形	327	m ²
撤去小計			

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
5-2 改修			
5-2-1 壁改修			
壁 石膏ボード	t12.5 GB-R 不燃 継目処理	8.8	m ²
軽量鉄骨壁下地	LGS65形 @303	12.1	m ²
壁改修小計			
5-2-2 天井改修			
天井 積層石膏ボード	t9.5 GB-NC 不燃 継目処理	344	m ²
特定天井 耐震軽量鉄骨天井下地	耐震一般工法(告示仕様) 耐震V字振止め(X・Y方向) 吊りボルト共	327	m ²
一般天井 軽量鉄骨天井下地	LGS19形 @300 直張用 H=1.5m未満	17.4	m ²
吊りボルトアンカー	後施工 @900	1	式
特定天井 耐震軽量鉄骨天井開口補強		1	式
一般天井 軽量鉄骨天井開口補強		1	式
特定天井 端部クリアランス見切り	塩ビ既製品(片側フリー) W=77 クリアランス:W=60	101	m
一般天井 廻り縁	塩ビ既製品	17.2	m
天井点検口	アルミ既製品 450角 目地棒タイプ	4	か所
天井改修小計			
改修小計			
内装改修 計			
6. 塗装改修			
6-1 内部塗装改修			
壁 合成樹脂エマルジョンペイント塗	EP ボード面	6.4	m ²
天井 合成樹脂エマルジョンペイント塗	EP ボード面	344	m ²
内部塗装小計			

