

平成28年度

帯広畜産大学畜産フィールド科学センター管理棟女子便所改修工事

参考数量

国立大学法人 帯広畜産大学

【畜産フィールド科学センター管理棟 便所改修】

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
I. 畜産フィールド科学センター管理棟	便所改修		
1. 直接仮設			
墨出し		1	式
整理清掃 後片付け		1	式
外部足場	脚立足場	1	式
内部足場	脚立足場	1	式
内部仮設間仕切	t9.5 GB-R 両面張り H=2,600 LGS50形 @300	1	式
仮設材運搬		1	式
直接仮設 計			
2. 防水改修			
2-1 改修			
外壁 シーリング	変成シリコン MS-2 10x10	0.4	m
内部取り合い シーリング	変成シリコン MS-2 10x10	6.8	m
改修小計			
防水改修 計			
3. 外部等改修			
3-1 改修			
外壁 排気筒開口塞ぎ	ポリマーセメントモルタル充填 120Φ t150	1	か所
外壁 複層塗材E	既存コンクリート面 既存塗膜(RB種)下地調整共	0.1	m ²
改修小計			
外部等改修 計			
4. 建具改修			

【畜産フィールド科学センター管理棟 便所改修】

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
4-1 撤去			
鋼製建具撤去	扉 枠共	1	式
アルミ製建具撤去	扉 枠共	1	式
木製建具撤去	扉 枠共	1	式
ガラス撤去		1	式
撤去小計			
4-2 改修			
4-2-1 鋼製建具			
製品代		1	式
取付調整費		1	式
運搬費		1	式
鋼製建具小計			
4-2-2 木製建具			
製品代	取付運搬共	1	式
木製建具小計			
4-2-3 ガラス			
複層ガラス	T5-A12-FL5 2.00㎡以下	2.8	㎡
複層ガラス	FL3-A12-FL3 2.00㎡以下	0.9	㎡
ガラス留めシーリング	複層用 シリコン系	45.5	m
ガラス小計			
4-2-4 その他			

【畜産フィールド科学センター管理棟 便所改修】

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
窓 額縁	t24 シナランバー W=180	10.4	m
トイレブース扉 縦枠	t24 タモ集成材 W=120	19.2	m
合成樹脂調合ペイント塗り	SOP 鋼建面	24.6	m ²
合成樹脂調合ペイント塗り	SOP 鉄部面 細幅	10.6	m
合成樹脂調合ペイント塗替	SOP 木部面 細幅	10.4	m
建具枠モルタル充填	内部建具	6.3	m
その他小計			
改修小計			
建具改修 計			
5. 内装改修			
5-1 撤去			
床 鉄筋コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力	0.7	m ³
床 モルタル撤去	t30	27.3	m ²
床 タイル撤去	下地モルタル共	4.1	m ²
床 ビニール床シート撤去	t2.0	4.4	m ²
上り框撤去	W=100 H=120 人造石研ぎ出し	2.4	m
巾木 ビニル巾木撤去	H=100	19.2	m
壁 鉄筋コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力	3.8	m ³
壁 カッター入れ	D=30 コンクリート面	44.7	m
壁 タイル撤去	下地モルタル共	18.0	m ²
壁 石膏ボード撤去	t12.0 GL工法	31.4	m ²
ライニング 甲板撤去	W=180 t=30 人造石研ぎ出し	5.5	m
天井 リブ成形板撤去	樹脂製	6.0	m ²
天井 スレート板撤去	t6.0	5.7	m ²

【畜産フィールド科学センター管理棟 便所改修】

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
天井 化粧石膏ボード撤去	t9.0	11.1	m ²
天井 軽量鉄骨天井下地撤去	LGS19形	22.9	m ²
浴槽撤去	ステンレス製 L=1,000xD=700	1	か所
収納棚撤去	木製 W=2,000xD=300xH=2,100	2	か所
収納棚撤去	木製 W=1,600+1,800xD=900xH=2,700	1	か所
付け枠撤去	木製 W=120 t=25	10.4	m
撤去小計			
5-2 改修			
5-2-1 床改修			
床 シンダーコンクリート	FC18 S-15	1.7	m ³
コンクリート打設手間	ポンプ圧送含	1	式
ワイヤーメッシュ	6Φ 100目	15.1	m ²
コンクリート直均し	薄張物下地	16.5	m ²
浴槽跡 床嵩上げ	ポリスチレンフォーム板 2種b t100+100+100	4.3	m ²
床 モルタル塗り	t30 薄張物下地	33.7	m ²
床 ビニル床シート	t2.0 木目調	17.1	m ²
床 ビニル床タイル	t2.0 コンポジション系	16.6	m ²
床 塗り床補修	既設モルタル面 エポキシ系	0.5	m ²
床下点検口	アルミ既製品 600角 鍵付	1	か所
床改修小計			
5-2-2 壁改修			
巾木 ビニル巾木	H=60	58.1	m ²
巾木 ビニル巾木	H=100	1.7	m ²

【畜産フィールド科学センター管理棟 便所改修】

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
耐火間仕切壁	1時間耐火 LGS65形 @455 両面 GB-R t12.5+12.5	23.1	m ²
壁 軽量鉄骨壁下地	LGS65形 @303	36.6	m ²
ライニング壁 軽量鉄骨壁下地	LGS50形 @303	47.5	m ²
天井 軽量鉄骨壁下地開口補強	LGS65形	1	式
壁 石膏ボード	t12.5 GB-R V目地	49.8	m ²
壁 耐水石膏ボード	t12.5 GB-S V目地	44.1	m ²
壁 タイル	モザイクタイル 25x25 ホート面	3.9	m ²
壁 現場発泡ウレタンフォーム	t50 既設断熱材面	50.0	m ²
壁 グラスウール充填	t50 24kg	23.1	m ²
壁 出隅アングル	塩ビ製 L-20x20 H=1,800	5	か所
壁改修小計			
5-2-3 天井改修			
天井 化粧石膏ボード	t9.5 GB-D	31.4	m ²
下がり壁 化粧石膏ボード	t9.5 GB-D	0.2	m ²
天井 軽量鉄骨天井下地	LGS19形 @225 直張用 H=1.5m未満	31.4	m ²
下がり壁 軽量鉄骨天井下地	LGS19形 @225 直張用 H=1.5m未満	0.2	m ²
天井 軽量鉄骨天井開口補強	LGS19形	1	式
天井 廻り縁	塩ビ製 既製品	59.9	m
下がり壁 見切縁	塩ビ製 既製品	1.2	m
屋根 現場発泡ウレタンフォーム	t50 既設断熱材面	36.0	m ²
天井点検口	アルミ既製品 600角 目地棒タイプ	1	か所
天井改修小計			
5-2-4 その他			

【畜産フィールド科学センター管理棟 便所改修】

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
WWC 手洗いカウンター	天板:フミン化粧成形板 手洗いホウルー一体タイプ L=2,160xD=600xH=750 地袋付き	1	か所
パウダーコーナー カウンター	天板:フミン化粧成形板 L=1,500xD=300	1	か所
WWC 化粧鏡	W=2,160xH=1,050 タモ枠 W=60	1	か所
パウダーコーナー 化粧鏡	W=300xH=1,050 タモ枠 W=60	2	か所
SK 棚板	t18 シナランバー W=700xD=300	1	か所
WWC 棚板	t18 シナランバー W=960xD=250	4	か所
更衣スペース ブラインド	ヨコ型 アルミ既製品 羽幅W=25 W=1,400xH=1,200	2	か所
SK ライニング甲板	t2.0 ステンレス製 HL W=700xD=120	1	か所
SK 掃除用フック	ステンレス製 既製品	1	か所
ピット タラップ	アルミ製 既製品ハンコ H=1,500	1	か所
ピクトサイン	スチール枠 ピクト:ウォールナット 突出し W=200xH=200	1	か所
室名サイン	カットニングシート貼り	4	か所
その他小計			
改修小計			
内装改修 計			
6. 塗装改修			
6-1 内部塗装改修			
壁 つや有り 合成樹脂エマルジョンペイント塗り	EP-G ホート面	96.8	m ²
ステイン系木部保護着色	WP 木部面	2.3	m ²
ステイン系木部保護着色	WP 木部面 細幅	31.0	m
内部塗装小計			
塗装改修 計			
7. 発生材処理			

【畜産フィールド科学センター管理棟 便所改修】

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
発生材運搬	積込共	1	式
発生材処分		1	式
発生材処理 計			