

平成30年度

帯広畜産大学保健管理センター一屋上防水改修工事

参考数量

国立大学法人 帯広畜産大学

【保健管理センター屋上防水改修工事】

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
I. 保健管理センター	屋上防水改修		
1. 直接仮設			
墨出し	防水改修	1	式
整理清掃 後片付け		1	式
外部昇降足場	手すり先行枠組本足場W=900枠 昇降階段 安全手すり共	1	式
仮設材運搬		1	式
直接仮設 計			
2. 防水改修			
2-1 撤去			
屋上 防水層撤去	アスファルト防水 立上り面 防水端部処理とも	49.0	m2
笠木撤去	アルミ既製品 W=300	71.0	m
笠木コーナー撤去	アルミ既製品 W=300 500x500	8	カ所
ルーフドレン 上蓋取外し	鋳鉄製	2	カ所
屋上 除雪費	人力 屋上から排雪程度	1	式
撤去小計			
2-2 改修			
屋上 下地活性材	既設防水層平面 アスファルト系下地調整材	247	m2
屋上 改質アスファルトシート防水	平面 AS-2 カラー砂付き	247	m2
屋上 改質アスファルトシート防水	立上り面 AS-2 カラー砂付き	49.0	m2
コーチング	防水層端部	71.0	m
脱気筒	ステンレス製 逆流防止機能付き	4	カ所
笠木	アルミ既製品 シルバー W=350	71.0	m
笠木コーナー	アルミ既製品 シルバー W=350 500x500	8	カ所

【保健管理センター屋上防水改修工事】

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
パラペット天端 捨て板	ガルバリウム鋼板 t0.8 糸尺=450	71.0	m
捨て板端部 シーリング	変成シリコン MS-2 15x10	71.0	m
ルーフトレン 既設上蓋再取付け	鋳鉄製 塗装共	2	か所
改修小計			
防水改修 計			
3. 外部等改修			
3-1 撤去			
腰壁 シーリング撤去	W=40程度	71.0	m
外壁開口部廻り シーリング撤去	扉・窓・フード取り合い W=15程度	127	m
撤去小計			
3-2 改修			
腰壁 シーリング	変成シリコン MS-2 40x10	71.0	m
外壁開口部廻り シーリング	変成シリコン MS-2 15x10 扉・窓・フード取り合い	127	m
改修小計			
外部等改修 計			
4. 発生材処理			
発生材運搬	積込共	1	式
発生材処分		1	式
発生材処理 計			