

令和元年度

帯広畜産大学環境整備(敷地造成)工事

参考数量

国立大学法人 帯広畜産大学

## (細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
<b>1. 土 工</b>			
1-1 掘削工			
掘削【流用土Ⅰ】	土砂 オープンカット 押土 普通土 30,000m3未満	1,400	m3
掘削【流用土Ⅱ】	土砂 オープンカット 5,000m3未満	740	m3
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混土含む) 0.3km以下	740	m3
小計			
1-2 路体盛土工			
路体(築提)盛土	施工幅:4.0m以上 敷均し+締固め 10,000m3未満	660	m3
小計			
<b>土 工 計</b>			
<b>2. 準備工</b>			
2-1 準備工			
立木切倒し・枝払い切揃え 立木集積	幹周20cm以上 30cm未満	2	本
立木切倒し・枝払い切揃え 立木集積	幹周30cm以上 60cm未満	2	本
立木切倒し・枝払い切揃え 立木集積	幹周60cm以上 90cm未満	5	本
立木切倒し・枝払い切揃え 立木集積	幹周90cm以上 120cm未満	7	本
立木切倒し・枝払い切揃え 立木集積	幹周120cm以上 150cm未満	6	本
立木切倒し・枝払い切揃え 立木集積	幹周150cm以上 200cm未満	2	本
立木切倒し・枝払い切揃え 立木集積	幹周200cm以上 250cm未満	2	本
立木切倒し・枝払い切揃え 立木集積	幹周250cm以上 300cm未満	1	本
小計			
2-2 運搬処理工			
すき取り土 積込・運搬	すき取り物(ボサ類) 3.5km以下	170	m3
すき取り物 処分費	すき取り物(ボサ類)	136	t
立木積込		170	t

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
立木・伐開物・伐根物 運搬	9.5km以下	170	t
立木・伐開物・伐根物 処分費	伐開物 枝・抜根等	170	t
小計			
<b>準備工 計</b>			
<b>3. 構造物撤去工</b>			
3-1 構造物取壊し工			
防火水槽撤去	鉄筋コンクリート造 水槽容量 40m3 機械施工 掘削積込	19.7	m3
構造物とりこわし	鉄筋コンクリート製 機械施工 掘削積込	3.6	m3
小計			
3-2 運搬処理工			
殻運搬	コンクリート(無筋・有筋) 機械積込 3.5km以下	23.3	m3
殻処分	コンクリート(無筋・有筋)	23.3	m3
小計			
<b>構造物撤去工 計</b>			
<b>4. 敷地境界付属施設工</b>			
4-1 敷地境界付属施設工			
敷地境界標設置	コンクリート製 150x150xH500 中心表示付き	7	箇所
小計			
<b>敷地境界付属施設工 計</b>			