

令和元年度

帯広畜産大学学生寄宿舍男子寮改修工事

参考数量

国立大学法人 帯広畜産大学

(細目別内訳)

名 称	摘 要	数 量	単 位
I. 学生寄宿舍	内部部分改修		
1. 直接仮設			
養生	寮室内工事範囲区画 シート養生 H=2,400	1	式
養生	廊下床面 シート養生	1	式
整理清掃 後片付け		1	式
内部足場	脚立足場	1	式
仮設材運搬		1	式
荷揚げ費	普通作業員 人力	1	式
直接仮設 計			
2. 内装改修			
2-1 改修			
2-1-1 壁改修			
軽量鉄骨壁下地	LGS65形 @455	215	m ²
壁内 グラスウール	t50 24kg	215	m ²
壁 石膏ボード	t12.5+t9.5 GB-R 二重張り 突付V目地	431	m ²
巾木 ビニル巾木	H=60	187	m
既設壁取り合い 見切り材	塩ビ既製品 三方	850	m
改修小計			
内装改修 計			
3. 塗装改修			
3-1 内部塗装改修			
壁 合成樹脂エマルジョンペイント塗り	EP ボード面	431	m ²
内部塗装改修小計			
塗装改修 計			