

# 質 疑 回 答 書

令和5年8月29日

工事名称：帯広畜産大学畜産フィールド科学センター乳加工施設新営その他工事（再公告）

番号	質 疑	回 答
1	函面番号：A-02 施工条件の防疫エリアとは可動式バリケードと同一と考えて宜しいでしょうか。	A：宜しいです。
2	函面番号：A-19 ピット内に水勾配とありますが、地質調査資料を確認したところ水位がかなり深いです。矩計図等でも勾配の記載がない為ピット内切込砂利はレベル仕上げと考えて宜しいでしょうか。また、釜場は必要でしょうか。	A：ピット床について、僅かでも構いませんので釜場までの水勾配を付けて下さい。釜場は設置します。
3	上記において釜場が必要な場合、現場打ちでなく、既製品を採用で考えて宜しいでしょうか。	A：宜しいです。
4	函面番号：A-17 仕上げ表内のホール（説明コーナー）の備考欄にピクチャーレールの記載ありますが、取付け場所、範囲が不明です。ご指示願います。	A：設置不要です。
5	入札公告において、工事用地が前回入札公告時と変更になっております。工事車両と現場事務所設置場所について、別途無償貸与させて頂けるスペースはあるのでしょうか。	A：再公告資料の工事概要配置図にて想定する工事用地範囲を示しておりますが、工事の進捗等に伴い不足する場合などは協議により、大学構内の空地を無償で利用する事は可能です。
6	ラップルコンクリートの型枠について、工程短縮の為、普通型枠を取止め、鋼製枠埋め殺しとさせて頂くことは可能でしょうか。	A：宜しいです。